



Projeto:

Prolongamento da Avenida Dr. Chucri Zaidan

Cliente: SPObras

Início: Nov/2013 Término: Em andamento

CAT-CREA-SP:

Custo dos Serviços: R\$ 18.668.598,30

Serviço: **Projeto Executivo**

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan está inserido na intervenção viária de grande vulto denominada Operação Urbana Consorciada Água Espreada, conduzida pela SPObras.

Fazem parte dessa intervenção o prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan, em uma extensão de 3.150m, até atingir a Av. João Dias, a construção das pontes Laguna e Itapaiuna, sobre o rio Pinheiros, além de readequações do sistema viário local.

O prolongamento tem seu início a cerca de 200 metros do Largo Los Andes, na altura do Shopping Morumbi, se desenvolvendo na direção sudoeste por terrenos existentes no final das ruas Joerg

Bruder, Dom Antonio Ciccone, Prof. M. E. do Amaral Dieckmann e Henri Dunnat até a altura da Av. Eng. Mesquita Sampaio. Neste ponto toma a direção oeste até a altura da Rua José Guerra, seguindo então a diretriz dessa rua, a qual se alarga, distribuído em ambos os lados da rua atual, entre as Ruas da Paz e Fernandes Moreira.

A partir desse ponto, devido à impossibilidade de alargamento da plataforma das Ruas José Guerra e Professor Manoelito de Ornelas, em decorrência da existência de edifícios em ambos os lados da via, será feita a transição para pistas sobrepostas no segmento compreendido entre a Rua da Paz e Praça Embaixador Ciro Freitas Vale.

A partir da referida Praça o traçado volta a se desenvolver totalmente em superfície acompanhando a diretriz da Rua Luís Seráfico Jr, com plataforma a ser ampliada através de alargamento unicamente no lado esquerdo da via atual, até a proximidade da Av. Professor Alceu Maynard Araújo, onde a diretriz passa a se desenvolver na direção sul acompanhando a Rua Laguna, que também deverá sofrer alargamento apenas no lado esquerdo da via atual. O prolongamento da Av. Chucri Zaidan termina no entroncamento com a Av. João Dias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O Objeto Contratual abrange a adequação do Projeto Executivo do prolongamento da Avenida Dr. Chucri Zaidan até a Avenida João Dias em função da nova diretriz acordada entre SPObras, CET e SPTRANS e envolve as seguintes atividades/especialidades:

- Projeto Geométrico; Drenagem, Terraplenagem; Pavimentação; Projeto estrutural; Obras de Contenção; Túnel e passagens subterrâneas; Sinalização e Dispositivos de Segurança; Projetos de Desvios de Tráfego e sinalização da obra; Sinalização horizontal; Dispositivos de segurança de tráfego; Sinalização vertical, regulamentação e orientação; Sinalização semafórica; Sistema de combate a incêndios; Sistemas elétricos; Sistemas de ventilação; Sistema de drenagem da via; Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Remanejamento de Interferências e Projeto de Vala Técnica para as redes de Telecomunicações.



Mapa de localização e fotos do Empreendimento

Trabalhos executados em consórcio com a empresa Vetec